



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒  
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่ง  
หลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพัน  
บาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๓๑๓,๐๖๘.๒๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) จึงขอ  
เปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปประมาณราคาค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

| ที่  | รายการ                                          | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 1    | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า                    | 43,075.60       | 1.07     | 46,090.89         |                           |
| 2    | งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังท่อถึง       | 31,817.94       | 1.3091   | 41,652.87         |                           |
| 3    | งานเจาะบ่อบาดาล                                 | 132,829.99      | 1.3091   | 173,887.74        |                           |
| 4    | งานระบบไฟฟ้าภายใน                               | 37,000.00       | 1.3091   | 48,436.70         | Factor F 1.3091           |
|      |                                                 |                 |          |                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%   |
|      |                                                 |                 |          |                   | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%    |
|      |                                                 |                 |          |                   | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
|      |                                                 |                 |          |                   |                           |
|      |                                                 |                 |          |                   |                           |
|      |                                                 |                 |          |                   |                           |
|      |                                                 |                 |          |                   |                           |
| 5    | ป้ายโครงการ                                     |                 |          | 3,000.00          | - พื้นที่ ผ่นตกปกติ       |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                              |                 |          | 313,068.20        | * ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน  |
|      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                    |                 |          | 313,068.20        |                           |
|      | (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) |                 |          |                   |                           |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 652/2566

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สาคณาฤกตอง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็น เห็นชอบ ..... นายสุริยาวัธ ทัพพุน

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ ..... (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

### คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

[illegible]

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### คำนวณราคากลาง

[illegible]

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                      | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                             |         |        | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
| 3            | งานเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร               |         |        |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              | 3.1 ท่อกรูบ่อน้ำบาดาลชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"            | 10      | ท่อน   | 2,056.07             | 20,560.70          | -                    | -                  | 20,560.70                         |          |
|              | 3.2 ท่อกรูเสาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"       | 4       | ท่อน   | 2,256.07             | 9,024.28           | -                    | -                  | 9,024.28                          |          |
|              | 3.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"                  | 1       | ท่อน   | 2,056.07             | 2,056.07           | -                    | -                  | 2,056.07                          |          |
|              | 3.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"                              | 0.8     | ลบ.ม.  | 4,000.00             | 3,200.00           | 500.00               | 400.00             | 3,600.00                          |          |
|              | 3.5 โคลนวิทยาศาสตร์                                         | 3       | กระสอบ | 1,000.00             | 3,000.00           | -                    | -                  | 3,000.00                          |          |
|              | 3.6 ค่าแรงเจาะบ่อน้ำบาดาล                                   | 60      | เมตร   | -                    | -                  | 1,200.00             | 72,000.00          | 72,000.00                         |          |
|              | 3.7 ค่าพัฒนาบ่อน้ำบาดาล                                     | 1       | งาน    | -                    | -                  | 6,000.00             | 6,000.00           | 6,000.00                          |          |
|              | 3.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ               | 1       | งาน    | -                    | -                  | 12,000.00            | 12,000.00          | 12,000.00                         |          |
|              | 3.9 คอนกรีตฐานบ่อน้ำบาดาล และซีลปากบ่อ                      | 0.8     | ลบ.ม.  | 1,757.01             | 1,405.61           | 419.00               | 335.20             | 1,740.81                          |          |
|              | 3.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม                      | 1       | กป.    | 220.00               | 220.00             | -                    | -                  | 220.00                            |          |
|              | 3.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 หุน                           | 1       | กล่อง  | 250.00               | 250.00             | -                    | -                  | 250.00                            |          |
|              | 3.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4                                 | 0.05    | ลบ.ม.  | 1,757.01             | 87.85              | 419.00               | 20.95              | 108.80                            |          |
|              | 3.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด                         | 2       | ลบ.ม.  | 1,000.00             | 2,000.00           | -                    | -                  | 2,000.00                          |          |
|              | 3.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร | 8.88    | กก.    | 25.93                | 230.26             | 4.40                 | 39.07              | 269.33                            |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อน้ำบาดาล                  |         |        |                      | 42,034.77          |                      | 90,795.22          | 132,829.99                        |          |
|              | รวมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล                                       | ต่อแท่ง |        |                      |                    |                      |                    | 132,829.99                        |          |

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา วร ทัพพ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                            |         |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
| 4            | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)                 |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              | 4.1 สาย NYY ขนาด 2x10 sq.mm.                               | 150     | เมตร  | 133.00               | 19,950.00          | 20.00                | 3,000.00           | 22,950.00                         |          |
|              | 4.2 สาย VCT. ขนาด 2x1.5 sq.mm.                             | 20      | เมตร  | 15.00                | 300.00             | 10.00                | 200.00             | 500.00                            |          |
|              | 4.3 สะพานไฟ ขนาด 60 A 220 V                                | 1       | ชุด   | 200.00               | 200.00             | 30.00                | 30.00              | 230.00                            |          |
|              | 4.4 ท่อร้อยสายไฟ HDPE. ขนาด 40 มม.                         | 150     | เมตร  | 35.00                | 5,250.00           | 20.00                | 3,000.00           | 8,250.00                          |          |
|              | 4.5 ข้อต่อกันน้ำ (หัวงูเห่า)                               | 0       | อัน   | 150.00               | -                  |                      |                    | -                                 |          |
|              | 4.6 ระบบกราวด์ ระบบข้อต่อสายแบบเรซินฝังดิน และอุปกรณ์อื่นๆ | 1       | ชุด   | 3,500.00             | 3,500.00           | 250.00               | 250.00             | 3,750.00                          |          |
|              | 4.7 ตู้พลาสติกกันฝน ขนาด 300x280x130 มม.                   | 1       | ชุด   | 350.00               | 350.00             | 50.00                | 50.00              | 400.00                            |          |
|              | 4.8 ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) dai.3/4"                 | 20      | เมตร  | 8.50                 | 170.00             | 10.00                | 200.00             | 370.00                            |          |
|              | 4.9 เสาคสล.ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร                        | 1       | ต้น   | 450.00               | 450.00             | 100.00               | 100.00             | 550.00                            |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน                  |         |       |                      | 30,170.00          |                      | 6,830.00           | 37,000.00                         |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              |                                                            |         |       |                      |                    |                      |                    |                                   |          |
|              | รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน                                       | ต่อแห่ง |       |                      |                    |                      |                    | 37,000.00                         |          |

ถ้าเนาถูกต้อง

นายสุริยาธิ หัสนาม  
ผู้อำนวยการกองช่าง